



COMUNE DI FIRENZUOLA

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' A SEGUITO DI EVENTI
CALAMITOSI DEL 18/20 OTTOBRE 2024
STRADA COMUNALE N.14 RIFREDO - MOSCHETA**

COD. CRITICITA' N. 0597

VERBALE di somma URGENZA
ai sensi dell'Art. 140 D.Lgs.36/2023

Premessa:

Il sottoscritto Arch. Francesco Paoletti in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale del Comune di Firenzuola, considerato che:

- In data 21/10/2024 lungo la strada comunale n.14 Rifredo - Moscheta in prossimità dell'abitato dell'Osteto, ha riscontrato che le forti piogge avvenute nei giorni dal 18 al 20 ottobre hanno causato la piena del Torrente Veccione, il quale ha eroso l'argine in prossimità della strada comunale per una lunghezza di circa 9 metri per un, provocando uno smottamento che ha interessato parte della carreggiata stradale. Il tratto di strada interessato è percorribile a senso unico alternato.
- E' necessario e urgente provvedere a consolidare il tratto di argine crollato per evitare che la prossima piena del torrente causi il crollo dell'intera sede stradale;
- l'art.140 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti) comma 1 " In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisi o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità".
- Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene indispensabile provvedere ai lavori di consolidamento dell'argine a sostegno della strada comunale, mediante la realizzazione di una gabbionata;

Lavori di urgenza:

- Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene indispensabile procedere celermente all'esecuzione delle opere necessarie al fine di provvedere al ripristino del passaggio in sicurezza.
- Visto che ricorrono i motivi di urgenza ai sensi dell'art. 140 D.Lgs.36/2023 e riconferma quanto indicato in premessa in merito ai lavori in oggetto.
- Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale del Comune di Firenzuola, ha contattato l'impresa Franchini Marino e Figli e C. SRL con sede in Via Borgo Santerno Pioto 4174 – 50033 – Firenzuola (FI) P. IVA 03650050481, che si è dichiarata disponibile all'esecuzione dell'intervento nell'immediato.



COMUNE DI FIRENZUOLA

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Perizia estimativa di massima:

- Per l'esecuzione dei lavori d'urgenza è stata predisposta la perizia di massima allegata.
- La perizia allegata, considerata la situazione di urgenza, è stata predisposta celermente e deve essere considerata di massima, ha lo scopo quindi di individuare la tipologia di opere da eseguire quantificandole indicativamente.
- I prezzi unitari riportati nella perizia di massima sono stati formulati sulla base di elenchi prezzi Regionali in vigore, analisi prezzi e richiesta di mercato.
- L'importo definitivo delle opere di messa in sicurezza sarà quantificabile solamente con perizia da eseguire a consuntivo dei lavori, considerate quindi le effettive dimensioni e gli eventuali imprevisti interscorsi.
- L'importo dei lavori è stimato largamente inferiore alla soglia dell'art.140 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti);
- L'esecuzione dei lavori di somma urgenza viene affidata dal sottoscritto in forma diretta all'impresa Franchini Marino e Figli e C. SRL con sede in Via Borgo Santerno Pioto 4174 – 50033 – Firenzuola (FI) P. IVA 03650050481 che si è resa disponibile ad eseguire immediatamente le opere;
- che entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, il sottoscritto con i propri collaboratori, provvederà a compilare una perizia giustificativa degli stessi e a trasmetterla, unitamente al presente verbale, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori;
- che la perizia verrà sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale, come previsto dal comma 5 dell'art. 140 D.Lgs.36/2023.

Firenzuola 21/10/2024

Il Tecnico

Arch. Francesco Paoletti

La ditta

Franchini Marino e Figli e C. SRL

Allegati:

- documentazione fotografica;
- perizia di stima.





COMUNE DI FIRENZUOLA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



SOMME URGENZE EVENTI DAL 18/10/2024 AL 20/10/2024

STRADA COMUNALE RIFREDO - MOSCHETA
COD. ID CRITICITA' N. 0597

n.	E.P.U.	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	u.m.	quantita'	prezzo unitario	IMPORTI DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	% COSTI SICUREZZA	IMPORTI COSTI SICUREZZA	
REALIZZAZIONE DI GABBIONATA A SOSTEGNO DELLA STRADA									
1	TOS24_AT.N01.001.201	Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 2-10 giorni scavo per nuovi gabbioni	ore	12,00	€ 28,82	€ 345,84			
		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali per Macchine per movimento terra e accessori a macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV	ore	12,00	€ 52,14	€ 625,68			
3	TOS24_RU.M10.001.002	Operaio edile Specializzato (per escavatore)	ore	12,00	€ 39,05	€ 468,60			
4	TOS24_AT.N02.014.005	Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - da 2 a 10 giorni (nolo a caldo)	ore	12,00	€ 73,53	€ 882,36			
5	TOS24_AT.N01.001.901	trasporto ghiaia e stabilizzato Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV	ore	12,00	€ 21,73	€ 260,76			
6	TOS24_RU.M10.001.004	autocarro Operaio edile Comune (per autocarro e pulizia strada e stesa stabilizzato sulla banchina)	ore	16,00	€ 32,55	€ 520,80			
8	TOS24_14.R08.001.001	Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della facciavista assestata a mano, esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggotamenti ed opere provvisionali, Articolo: 001 zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm	mc	30,00	€ 127,99	€ 3.839,70			
9	TOS24_PR.P01.002.041	Stabilizzato di cava per banchina	tn	3,00	€ 17,97	€ 53,91		€ -	
10	TOS24_PR.P01.002.032	riempimento con ghiaia vergine pezzatura 50/100 dietro gabbioni	tn	60,00	€ 18,97	€ 1.138,20		€ -	
					TOTALE	€ 8.135,85			
		ONERI AGGIUNTIVI SICUREZZA D.Lgs 81/08							€ 200,00
		Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso							€ 200,00

RIEPILOGO

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 8.335,85
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 200,00
Importo lavori a base di gara (al netto cioè degli oneri di sicurezza)	€ 8.135,85

RIBASSO art. 140 del DLGS N. 36/2023 COMMA 3

NUOVO CONTRATTO

20,000000%

€ 6.708,68

IVA

22% € 1.475,91

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 8.184,59

compreso iva al 22%

IL TECNICO

ARCH. FRANCESCO PAOLETTI

LA DITTA

Franchini Marino Figli & C. Srl



COMUNE DI FIRENZUOLA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

